COMPUTO OPERE PER FORMAZIONE DI ROTONDA TRA VIA DON BONETTI E VIA BENACO E PISTA CICLOPEDONALE

| | PREZZIARIO CER 1/2024 | | | | | | ROTONDA | | PISTA CICLOPEDONALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. progressivo e codice | | Descrizione dei lavori | Q.tà | Lungh. | Largh. | Altez. | Prodotti | Prezzo Unitario | Prezzo Totale | Prezzo Unitario | Prezzo Totale |
| 1 | 7.2.3.1.b | SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia od i trovanti rocciosi od i riporti di muratura di volume superiore a m3 0,2 anche per impianti di opere d'arte o di fabbricati, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e comunque per una profondita' non superiore ai 3 m, compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo. Sono escluse le occorrenti sbadacchiature, il reinterro e l'armatura eventualmente necessaria delle pareti di scavo. Compreso trasporto, esclusi eventuali oneri di accesso agli impianti ed analisi di laboratorio: eseguito con escavatore meccanico, per superfici aperte e per altezze superiori a 20 cm compreso trasporto dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento/recupero, o a siti di riutilizzo, fino alla distanza di km 5 | | | | | | | | | |
| | | PISTA CICLO- PEDONALE | | 92 | 3 | 0,40 | 110,40 | | | | |
| | | *SOMMANO* | m3 | | | | 110,40 | | | €13,21 | 1.458,38 € |
| 2 | 7.2.3.9.a | ACCESSO agli impianti di recupero autorizzati (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio) per conferimento di: terre e rocce da scavo (m3 di materiale compatto con densita' in sito da kg 1700 fino a kg 2000 al m3 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 04) | | | | | | | | | |
| | | | 110,40 | | | | 110,40 | | | | |
| | | *SOMMANO* | m3 | | | | 110,40 | | | €42,00 | 4.636,80 € |
| 3 | 7.2.3.9.d | ACCESSO agli impianti di recupero autorizzati (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio) per conferimento di: realizzazione di campionamenti ed analisi di terre e rocce da scavo presso laboratori certificati (scavo massimo 800 m3): | | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | |
| | | *SOMMANO* | cad. | | | | 1,00 | | | €480,00 | 480,00 € |
| 4 | 7.2.3.11.a | TAGLIO DI BITUMATURA eseguito con mezzi meccanici: per tagli da 101m a 500 m | | | | | | | | | |
| | | | | 178 | | | 178,00 | | | | |
| | | *SOMMANO* | m | | | | 178,00 | | | €1,82 | 323,96 € |
| 5 | 7.2.3.2 | SCARIFICA di fondazioni stradali per superfici aperte eseguita con mezzi meccanici e materiale di risulta accatastato in cantiere, escluso il trasporto, l'onere di accesso agli impianti di smaltimento/recupero ed eventuali analisi di laboratorio, per altezze inferiori a 20 cm | | | | | | | | | |
| | | ROTONDA | | | | | | | | | |
| | | A | 7,4 | 15,75 | 5,5 | 63,66 | | | | | |
| | | B | 7,4 | 12,5 | 5,5 | 54,73 | | | | | |
| | | C | 7,4 | 22,5 | 9,25 | 138,29 | | | | | |
| | | E | 14,75 | 11,69 | 22,5 | 297,45 | | | | | |
| | | D | 7,4 | 22,5 | 7,45 | 111,38 | | | | | |
| | | detrazione parti tonde 10% A,B,C,D | 368,05 | 11% | | - 40,49 | | | | | |
| | | *SOMMANO* | m2 | | | | 625,00 | €3,42 | € 2.137,50 | | |
| 6 | 7.2.3.8.a | TRASPORTO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI MATERIALI di risulta giacenti in cantiere (peso medio al m3, kg 2.000), escluso l'onere di accesso agli impianti ed eventuali analisi di laboratorio, misurati prima del carico, fino ad una distanza di km 5, compreso: il carico effettuato con mezzo meccanico | | | | | | | | | |
| | | | | 625,00 | | 0,20 | 125,00 | | | | |
| | | *SOMMANO* | | m3 | | | 125,00 | €8,05 | € 1.006,25 | | |
| 7 | 7.2.3.9.c | ACCESSO agli impianti di recupero autorizzati (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio) per conferimento di: rifiuti misti derivanti da attivita' di costruzione e demolizione (m3 di materiale compatto con densita' come da misura sui manufatti da kg 2000 a kg 2400 al m3 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 09 04) | | | | | | | | | |
| | | | | 625,00 | | 0,20 | 125,00 | | | | |
| | | *SOMMANO* | | m3 | | | 125,00 | €34,00 | € 4.250,00 | | |
| 8 | 7.2.3.9.d | ACCESSO agli impianti di recupero autorizzati (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio) per conferimento di: realizzazione di campionamenti ed analisi di terre e rocce da scavo presso laboratori certificati (scavo massimo 800 m3): | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | |
| | | *SOMMANO* | | cad. | | | 1,00 | €480,00 | € 480,00 | | |
| 9 | 7.2.3.22.b | FORMAZIONE DI MASSICCIATA stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo trattamento superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m2, e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio 12 l/m2; il secondo trattamento con 2 kg/m2 di emulsione e 10 l/m2 di graniglia da 0,5 - 1 cm: per spessore finito 12 cm | | | | | | | | | |
| | | VOCE 6 | | 625,00 | | | | | | | |
| | | DETRAGGO PARTE CENTRALE DIAMETRO 8,37 | | 55,00 | | | | | | | |
| | | *SOMMANO* | | m2 | | | 570,00 | €9,71 | € 5.534,70 | | |
| 10 | 7.2.3.51.a | Fornitura e posa di cordonatura realizzata con CORDOLI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie agli impianti di smaltimento/recupero: con cordoli in calcestruzzo sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo 0,025 m3/ml | | | | | | | | | |
| | | AIUOLA CICLABLE | m | | 92 | 2 | 184,00 | | | 26,78 | 4.927,52 € |
| | | AIUOLA ROTONDA | m | | 35 | 1 | 35,00 | | | | |
| | | SPARTITRAFFICO | m | 3,00 | 8 | | 24,00 | | | | |
| | | *SOMMANO* | | m | | | 59,00 | €26,78 | € 1.580,02 | | |
| 11 | 7.2.3.58.a | Fornitura e posa di SCIVOLO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere;lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno, i raccordi e ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie agli impianti di smaltimento/recupero: tipo trapezoidale in quattro elementi, in cemento colore grigio | | | | | | | | | |
| | | | | 3,00 | | | 3,00 | | | | |
| | | *SOMMANO* | | cad. | | | 3,00 | €909,92 | € 2.729,76 | | |
| 12 | 7.2.3.21 | FORMAZIONE DI MASSICCIATA stradale con tout-venant di cava stabilizzato, fornito steso e rullato, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione, con uno spessore di cm 25/40 | | | | | | | | | |
| | | PISTA CICLO- PEDONALE | m3 | 92 | 2 | 0,25 | 46,00 | | | | |
| | | *SOMMANO* | | m3 | | | 46,00 | | | €25,44 | 1.170,24 € |
| 13 | NP1.1.1 | PAVIMENTAZIONE IN LEVOFLOOR per pista ciclo-pedonale. | | | | | | | | | |
| | | | | 92 | 2 | | 184,00 | | | | |
| | | *SOMMANO* | | m2 | | | 184,00 | | | €80,00 | 14.720,00 € |
| 14 | 7.2.3.81.c | PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO, squadrati a spacco, posati su letto di sabbia, questa compresa, spessore soffice 10 cm, assistenza muraria e sigillature escluse: pezzatura 8/10 | | | | | | | | | |
| | | diametro 9 meno 5,80 | pari a m2 | | 37 | 1,40 | 51,80 | | | | |
| | | *SOMMANO* | | m2 | | | 51,80 | €96,96 | € 5.022,53 | | |

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ARTEMIO APOLLONIO, MARA PATERLINI e stampato il giorno 02/05/2024 da Pochetti Michela.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7.2.3.83 | Fornitura e posa BINDERI IN PORFIDO, sezione 10x12/12x12 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie agli impianti di smaltimento/recupero | | | | | | | | |
| | | CONTENIMENTO PORFIDO ROTONDA | voce 14 | | | 37,00 | 37,00 | | | |
| | | *SOMMANO* | | | | m2 | 37,00 | €42,91 | € 1.587,67 | |
| 16 | 7.2.3.76 | MASSETTO IN CALCESTRUZZO a 250 kg di cemento R325, spessore cm 8, per la formazione della caldana per marciapiedi, compreso la formazione di giunti di dilatazione ogni m 4,00 ed esclusa la preparazione del piano di posa | | | | | | | | |
| | | PISTA CICLO- PEDONALE voce 12 | m2 | 92 | 2 | 184,00 | 184,00 | | | |
| | | *SOMMANO* | | m2 | | | 184,00 | | | €20,00 3.680,00 € |
| 17 | 7.2.3.89.a | FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico, escluso il trasporto e lo scarico a deposito, l'onere di accesso agli impianti di smaltimento/recupero ed | | | | | | | | |
| | | eventuali analisi di laboratorio: per spessore da 3 cm in assenza di chiusini | | | | | | | | |
| | | trapezio | 11,3 | 14,61 | 22 | 285,00 | 285,00 | | | |
| | | *SOMMANO* | | | | m2 | 285,00 | €3,17 | € 903,45 | |
| 18 | 7.2.3.90.a | TRASPORTO agli impianti di smaltimento/recupero di miscele bituminose derivanti dalla fresatura di pavimentazione stradale effettuato con idonea macchina operatrice (peso medio al m3, 1.600 Kg - Codice Europeo Rifiuti CER 17 03 02), escluso l'onere di accesso agli impianti ed eventuali analisi di laboratorio, fino ad una distanza di km 5: con autocarri e bilici | | | | | | | | |
| | | | | | 14,55 | 2,5 | 36,38 | | | |
| | | *SOMMANO* | | | t | | 36,38 | €5,08 | € 184,79 | |
| 19 | 7.2.3.91.a | ACCESSO AGLI IMPIANTI di smaltimento/recupero (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio) per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale: miscele bituminose (peso medio al m3 , 1.600 Kg- Codice Europeo Rifiuti 17 03 02) | | | | | | | | |
| | | | | | 36,38 | | 36,38 | | | |
| | | *SOMMANO* | | | t | | 36,38 | €20,00 | € 727,60 | |
| 20 | 7.2.3.91.b | ACCESSO AGLI IMPIANTI di smaltimento/recupero (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio) per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale: realizzazione di campionamenti ed analisi | | | | | | | | |
| | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | |
| | | *SOMMANO* | | | cad. | | 1,00 | €480,00 | € 480,00 | |
| 21 | 7.2.3.95.f | Strato di base in conglomerato bituminoso; dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita'); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra' essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purche' siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. CONGLOMERATO BITUMINOSO MODIFICATO costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), diametro massimo 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ? 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe4) punto di rammollimento ? 70 (classe 4) e ritorno elastico ? 80 (classe 2); Compresa l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m2: spessore compreso 40 cm | | | | | | | | |
| | | voce 9 stimato il 75% | 625 | 75% | 430,00 | | 430,00 | | | |
| | | *SOMMANO* | | | m2 | | 430,00 | €24,00 | € 10.320,00 | |
| 22 | 7.2.3.100.a | STRATO DI BINDER A ELEVATE PRESTAZIONI in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, diametro massimo 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ? 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita') e ; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m2, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra' essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purche' siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a | | | | | | | | |
| | | voce 21 | | | | 430,00 | 430,00 | | | |
| | | *SOMMANO* | | | | m2 | 430,00 | €14,50 | € 6.235,00 | |
| 23 | 7.2.3.102.b | STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, costituito da inerti graniglie e pietrischi, diametro massimo 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ? 20 e resistenza alla levigazione PSV ? 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), DOSAGGIO MINIMO DI BITUME TOTALE DEL 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita'); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ? 62. Compresa la pulizia della sede, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra' essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purche' siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Con materiali impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100. Compresa l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m2: spessore medio compattato 30 mm | | | | | | | | |
| | | | | | | 715,00 | 715,00 | | | |
| | | A | 7,5 | 15,75 | 6 | 69,75 | | | | |
| | | B | 7,5 | 12,5 | 6 | 60,00 | | | | |
| | | C | 7,5 | 24,5 | 9,25 | 148,00 | | | | |
| | | D | 10 | 24,5 | 7,45 | 128,51 | | | | |
| | | E | 14,75 | 12,7 | 22,5 | 308,70 | | | | |
| | | *SOMMANO* | | | | m2 | 715,00 | €8,40 | € 6.006,00 | |
| 24 | 7.2.3.94.a | EMULSIONATURA BITUMINOSA al 50% di bitume 180/200: su massicciata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2 | | | | | | | | |
| | | voce 22 | | | | 430,00 | 430,00 | | | |
| | | *SOMMANO* | | | | m2 | 430,00 | €1,80 | € 774,00 | |
| 25 | 7.2.3.94.b | EMULSIONATURA BITUMINOSA al 50% di bitume 180/200: su strati esistenti, in ragione di 0,80 kg/m2 | | | | | | | | |
| | | | | | | 285,00 | 285,00 | | | |
| | | *SOMMANO* | | | | m2 | 285,00 | €1,35 | € 384,75 | |
| 26 | 7.2.3.114.c | Realizzazione in opera di SEGNALETICA ORIZZONTALE COMPLETA, per quantita' minima m 1000 escluso eventuale pilotaggio del traffico, con vernice spartitraffico rifrangente, per realizzare l'opera compiuta con: stop, con frecce calcolate nel minimo rettangolo in c | | | | | | | | |
| | | | 425,00 | | | | 425,00 | | | |
| | | *SOMMANO* | m2 | | | | 425,00 | €5,46 | € 2.320,50 | |
| 27 | 7.2.3.113.a | Fornitura e posa in opera di SEGNALETICA VERTICALE COMPLETA, mediante infissione di palo in ferro zincato, diametro 48-60 mm e altezza 3 m, compresi plinto di calcestruzzo appositamente realizzato, scavo, sfrido, allontanamento materiali di risulta, cartellone in alluminio di classe 2 e morsetteria per realizzare l'opera compiuta con: cartello tondo diametro 60 cm | | | | | | | | |

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ARTEMIO APOLLONIO, MARA PATERLINI e stampato il giorno 02/05/2024 da Pochetti Michela.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15,00 | | | | 15,00 | | | |
| | | *SOMMANO* | cad. | | | | 15,00 | €133,32 | € 1.999,80 | |
| 28 | 7.5.4.1.a | Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo,proveniente da strato di coltura attivo, priva di radici, ciotoli, cocci, con argilla inferiore al 50% certificabile con analisi granulometrica: manuale - da valutare caso per caso - | | | | | | | | |
| | | AIUOLA | 82 | 1,10 | 0,40 | | 36,08 | | | 52,47 | 1.893,12 € |
| | | ROTONDA | 8 | 8 | 0,50 | | 32,00 | | | |
| | | *SOMMANO* | m3 | | | | 32,00 | €52,47 | € 1.679,04 | |
| 29 | 7.5.4.31.a | Impianto di irrigazione, per una superficie minima di 1.500 m2, composto da: tubazione sotterranea in polietilene ad alta densita' o polivinile atossico, con marchio IIP, di diametro adeguato alle dimensioni dell'impianto stesso, scavo eseguito con mezzi meccanici fino ad una profondita' non inferiore ai 40 cm, reinterro, raccorderie in polietilene o polipropilene, irrigatori, programmatore, collettore completo, elettrovalvole e quant'altro occorre per il corretto funzionamento. Sono escluse: le opere murarie di qualsiasi genere, i costi relativi agli allacciamenti alla rete idrica, agli impianti elettrici ed eventuale ripristino del tappeto erboso esistente: irrigazione con irrigatore statico | | | | | | | | |
| | | | 82 | 1,10 | | | 90,20 | | | |
| | | *SOMMANO* | m2 | | | | 90,20 | €9,00 | € 811,80 | |
| 30 | 7.5.4.34 | Fornitura e posa di ala gocciolante integrale, per un minimo di 500 metri, con portata costante - ram autocompensante, composta da: tubo in polietilene con marchio IIP, gocciolatore autocompensante in polietilene saldato sulla parte interna del tubo, portata 2,3 l/h standard, distanza massima tra i gocciolatori da 30 a 50 cm, filtri di sicurezza, riduttore di pressione completo di manometro, elettrovalvole, programmatore, raccorderie in polietilene e collettore completo. Sono escluse: le opere murarie di qualsiasi genere, i costi relativi agli allacciamenti alla rete idrica, agli impianti elettrici ed eventuale ripristino del tappeto erboso esistente: | | | | | | | | |
| | | m | 232,00 | | | | 232,00 | | | |
| | | *SOMMANO* | m | | | 232,00 | | | | €5,30 | 1.229,60 € |
| 31 | 7.2.3.5.a | SCAVO a sezione ristretta PER CONDOTTE INTERRATE, compreso il successivo reinterro e l'allontanamento dei materiali eccedenti, esclusa eventuale ripresa e l'onere di accesso agli impianti di smaltimento/recupero: eseguito con mezzi meccanici | | | | | | | | |
| | | | | 95 | 0,50 | 0,40 | 19,00 | | | |
| | | | | 62 | 0,60 | 0,40 | 14,88 | | | |
| | | | | 145 | 0,60 | 0,40 | 34,80 | | | |
| | | *SOMMANO* | | m3 | | | 68,68 | €13,43 | € 922,37 | |
| 32 | 7.2.3.6.a | REINTERRO di scavi: eseguito con mezzi meccanici e con materiale esistente in sito | | | | | | | | |
| | | | | | 68,68 | | 68,68 | | | |
| | | *SOMMANO* | m3 | | | | 68,68 | €3,00 | € 206,04 | |
| 33 | 7.3.3.24.b | Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm 8/12 in calcestruzzo a Kg 200 di cemento R 325, esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro di completamento da valutarsi a parte; serie super, tipo 302 (colore arancio): diametro esterno mm 125 - spessore mm 3,0 | | | | | | | | |
| | | | 62,00 | | | | 62,00 | | | |
| | | *SOMMANO* | m | | | | 62,00 | €25,65 | € 1.590,30 | |
| 34 | 7.3.3.24.d | Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm 8/12 in calcestruzzo a Kg 200 di cemento R 325, esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro di completamento da valutarsi a parte; serie super, tipo 302 (colore arancio): diametro esterno mm 160 - spessore mm 3,2 | | | | | | | | |
| | | | 95,00 | | | | 95,00 | | | |
| | | *SOMMANO* | m | | | | 95,00 | €31,79 | € 3.020,05 | |
| 35 | 7.2.4.73.c | Fornitura e posa in opera di TUBO AUTOPORTANTE PER CAVIDOTTI IN PEAD, corrugato, a doppio strato, in rotoli, a norma CEI EN 61384-24, posto in opera con copertura in sabbia, escluso scavo e reinterro da valutarsi a parte: diametro esterno mm 125 | | | | | | | | |
| | | | 145,00 | | 145,00 | | | | | |
| | | *SOMMANO* | m | | 145,00 | | | €19,64 | € 2.847,80 | |
| 36 | 1.4.10.20.c | Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5 | | | | | | | | |
| | | PER ILLUMINAZIONE CICLO-PEDONALE | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| | | *SOMMANO* | | | | cad. | 10,00 | | | €63,00 | 630,00 € |
| 37 | 1.4.10.23 | Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA a norma UNI En 124, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura 40 t) | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,50 | 1,50 | | | |
| | | *SOMMANO* | | | | alla t | 1,50 | | | €2.800,00 | 4.200,00 € |
| 38 | 1.4.10.20.a | Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo dimensioni interne cm 30x30x35 spessore cm 3 | | | | | | | | |
| | | PER ILLUMINAZIONE CICLO-PEDONALE | | | | 10,00 | 10,00 | | | |
| | | *SOMMANO* | | | | cad. | 10,00 | | | €40,00 | 400,00 € |
| 39 | NP2.1.1 | PLINTI in C.A. per pali della luce. | | | | | | | | |
| | | | | | | 10,00 | 10,00 | | | |
| | | *SOMMANO* | | | | cad. | 10,00 | | | €70,00 | 700,00 € |
| 40 | NP3.1.1 | NICCHIA PER IRRIGAZIONE AIUOLE. | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | |
| | | *SOMMANO* | | | | cad | 1,00 | €950,00 | € 950,00 | |
| 41 | NP4.1.1 | SEGNALETICA PROVVISORIA e cantieramento per transito veicoli e mezzi di lavoro in sicurezza. | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | |
| | | *SOMMANO* | | | | cad. | 1,00 | €3.500,00 | € 3.500,00 | |
| 42 | OS1.1.1 | ONERI SICUREZZA 2% | | | | | | | **€ 70.191,72** | | **40.449,62 €** |
| | | | | | | 0,02 | 0,02 | | | |
| | | *SOMMANO* | | | | % | 0,02 | | € 1.403,83 | | 808,99 € |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTALE** | | **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** | | | | | | | **€ 71.595,55** | | **41.258,61 €** |
| | | **Di cui per costi di sicurezza** | | | | | | | **€ 1.403,83** | | **808,99 €** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **COMPLESSIVI** | | | | **112.854,16 €** |
| | | | | | | | AL NETTODI IVA | | | | |

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ARTEMIO APOLLONIO, MARA PATERLINI e stampato il giorno 02/05/2024 da Pochetti Michela.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.